



全生連キャラクター「なまリンちゃん」

生コンクリート標準価格表

令和6年度（2024年度）

官公需適格組合

山形中央生コンクリート協同組合

TEL 023-681-8911

FAX 023-684-6816

山形中央生コンクリート技術センター

TEL 023-681-8948

FAX 023-681-2280

〒990-0861 山形市江俣三丁目6番25号

ホームページ <https://www.yc-namacon.com/>

メールアドレス ycn@zennama.or.jp

◆代行試験手数料金（消費税は含まれておりません）

	項目	圧縮強度試験単価	曲げ強度試験単価	単位
試験練り	スランプ・空気量・温度・強度・供試体6本以内 ※実機試験練りは生コン代別途	20,000	40,000	円/配合

	項目	圧縮強度試験単価		曲げ強度試験単価	単位	
		Φ10×20cm	Φ12.5×25cm			
コンクリート試験	スランプ試験	1,000	1,000	1,000	円/回	
	空気量試験	1,000	1,000	1,000	円/回	
	供試体採取：成形・キャッピング・養生（アンボンドキャッピング含む）	1,500	2,000	5,000	円/本	
	運賃	1,000	1,000	2,000	円/回	
	上記試験一式		7,500	9,000	19,000	円/3本(供試体)
			12,000	15,000	34,000	円/6本(供試体)
			16,500	21,000	49,000	円/9本(供試体)
			21,000	27,000	64,000	円/12本(供試体)
			25,500	33,000	79,000	円/15本(供試体)
		30,000	39,000	94,000	円/18本(供試体)	
受入検査 ※施工者の工事仕様により検査方法を指定する場合（JIS方法検査ロット以外の指定）	10,000	10,000	10,000	円/回		

	項目	圧縮強度試験単価	曲げ強度試験単価	単位
塩分試験	測定器持ち込みの場合	2,000	2,000	円/回
	施工者の測定器を用いる場合 参考：カンタブ11,500円/箱(3本・12パック)	1,000	1,000	円/回
成績表の再発行	一部に付き	500	500	円/回
現場養生	運搬	3,000	3,000	円/回
	封緘養生	500	500	円/本
強度試験	外部機関（山形中央生コンクリート技術センター）	(50N/mm ² 未満) 1,150	2,100	円/本
単位水量試験	生コン単位水量測定（エアメーター法）	10,000	10,000	円/回

粗骨材の最大寸法：20ミリ

	水セメント比	セメント種類		
		高炉B種	普通セメント	早強セメント
水セメント比指定による呼び強度対応表	65%以下	21	21	21
	60%以下	21	24	24
	55%以下	24	27	27
	50%以下	30	33	33

JASS 5 (2022年改訂) 予想平均気温による構造体強度補正值 (28S91)	セメント種類	気温範囲(℃)	期間	補正值
	早強セメント	5以上	3/8～7/19 7/20～8/22(注1) 8/23～11/15	3
			0以上～5未満	11/16～12/29 12/30～1/23(注2) 1/24～3/7
	普通セメント	8以上	3/23～7/19 7/20～8/22(注1) 8/23～10/30	3
			0以上～8未満	10/31～12/29 12/30～1/23(注2) 1/24～3/22
	高炉B種	13以上	4/14～7/19 7/20～8/22(注1) 8/23～10/7	3
0以上～13未満			10/8～12/29 12/30～1/23(注2) 1/24～4/13	6

山形地方気象台観測の1991～2020年の日平均気温による
 (注1) 暑中期間の補正值(28S91)は6N/mm²とする(10年間(2013～2022)日別平滑値25.0℃を超える期間)
 (注2) 通常、打込後28日間の予想平均気温は気象統計資料を基に、外気温の平均値を用いるが、保温養生が計画される場合には、その期間の気温に変えて、保温養生期間に予定する養生温度を用いることができる
 (注) 寒中コンクリート工事(平均気温4℃以下) 11/21～3/31

※価格は全て本体価格で表示しております。消費税は含まれておりません。
 ※本表に記載の無い指定事項は、別途協議とさせていただきます。

※令和6年4月1日改定

普通コンクリート:粗骨材の最大寸法20ミリ・40ミリ

(円/m³)

		呼び強度									
		18	21	24	27	30	33	36	40 (39)	42	45
普通セメント	5~12 〔スライド金額〕	24,500 〔-800〕	24,900 〔-400〕	25,300 〔 0 〕	25,700 〔 400 〕	26,200 〔 900 〕	26,700 〔1,400〕	27,200 〔1,900〕	27,800 〔2,500〕	28,400 〔3,100〕	29,000 〔3,700〕
	15・18 〔スライド金額〕	24,900 〔-400〕	25,300 〔ベース〕	25,700 〔 400 〕	26,100 〔 800 〕	26,600 〔1,300〕	27,100 〔1,800〕	27,600 〔2,300〕	28,200 〔2,900〕	28,800 〔3,500〕	29,400 〔4,100〕
	21 〔スライド金額〕	25,200 〔-100〕	25,600 〔 300 〕	26,000 〔 700 〕	26,400 〔1,100〕	26,900 〔1,600〕	27,400 〔2,100〕	27,900 〔2,600〕	28,500 〔3,200〕	29,100 〔3,800〕	29,700 〔4,400〕
早強セメント 使用割増	5~12	1,400	1,700		2,000		2,300	2,600		2,900	
	15~21	1,600	1,900		2,200		2,500	2,800		3,100	
高炉B種 使用割増	スランプ格差無	300					500				
豆砂利 コンクリート	各スランプ毎	粗骨材の最大寸法15ミリ					割増額: 2,700				
軽量 コンクリート	各スランプ毎	軽量1種 粗骨材の最大寸法15ミリ ※要予約					割増額: 28,700				

(円/m³)

高性能 AE減水剤 使用割増	呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40 (39)	42	45
		スランプ21cm以下	1,500	1,550	1,600	1,650	1,700	1,750	1,800	1,900	2,000

※フロー管理の高流動コンクリート、及び高強度コンクリートについては、別途協議願います。
 ※収縮低減型高性能AE減水剤については別途協議願います。

(円/m³)

モルタル	容積比		吹付け				
	セメント種類	1:5	1:4	1:4 (1:4:1)	1:3	1:2	1:1
	普通・高炉B種	28,800	30,300	31,300	31,800	33,300	36,300
早強セメント	30,600	32,300	33,300	34,200	36,500	40,900	

舗装コンクリート
粗骨材の最大寸法20ミリ・40ミリ (円/m³)

スランプ 強度	2.5cm	6.5cm
	工場渡し	現場渡し
曲げ4.5	26,500	27,800

※高炉B種使用割増:500円/m³

契約条件

1. 契約日は引合いのあった月の末日とします。
2. 契約日より3ヶ月納入がない場合は解約といたします。
3. 初出荷日の翌月から12ヶ月経過後の契約残についてはその時点の弊協組販売価格で再契約になります。
4. 経済情勢等による物価変動が生じた場合は表示価格を改定する場合があります。

	項目		工場発・工場帰着	基本料金 (円/回)	加算額(円/m ³)
	夜間及び 休日納入 割増価格 ※要事前 協議	平日	夜間	17:00 ~ 22:00	
深夜			22:00 ~ 05:00	140,000	
早朝			5:00 ~ 07:00	110,000	
夜間連続			17:00 ~ 08:00	180,000	
法定休日 (日曜・祭日)		日中	8:00 ~ 17:00	180,000	
		夜間	17:00 ~ 07:00	200,000	
休日 (第2・第4土曜)		日中	8:00 ~ 17:00	100,000	
		夜間	17:00 ~ 22:00	120,000	
		深夜	22:00 ~ 05:00	150,000	
		早朝	5:00 ~ 07:00	120,000	
	夜間連続	17:00 ~ 08:00	180,000		

	区分	価格	単位	適用
その他 割増料金	①小型車割増	3,000	円/台	小型車指定の場合
	②小口割増	3,000	円/台	大型車で2.0m ³ 未満積載の場合、小型車で1.0m ³ 以下積載の場合
	③水運搬	10,000	円/台	大型車・小型車共通(水引取 1,000円/m ³)
	④温水運搬 ※要予約	30,000	円/台	大型車・小型車共通
	⑤冬期割増(12月~3月)	500	円/m ³	生コン製造時にプラントで稼働させるボイラー運転やプラント敷地内の除雪等に要する費用
	⑥混和剤(材)	別途協議	円/m ³	膨張材、防水材、防凍剤、流動化剤、その他
	⑦特殊コンクリートCfFA使用割増	別途協議	円/m ³	加熱改質フライアッシュ(CfFA)使用の場合
	⑧混和剤(材)投入管理料(工場投入)	500	円/m ³	プラント荷揚げ・投入・攪拌・配合修正含む(材料別途) ※1剤(材)追加毎300円加算
	⑨攪拌料(現場投入)	100	円/m ³	投入作業は別途
	⑩特殊地域割増	土木関係設計単価	円/m ³	山形県土木整備部、土木関係設計単価を適用する
	⑪距離割増	特殊地域割増に準ずる	円/m ³	特殊地域割増適用外で同程度の地域
	⑫悪路割増	1,000	円/m ³	悪路、山間、急勾配等の現場
	⑬工場渡し	▲ 1,300	円/m ³	工場引取りの場合
	⑭単位量の提示	1,000	円/部	購入者からの要求により計量記録を提出した場合
	⑮残コン・戻りコン処理	5,000	円/m ³	打設終了後、残りコンクリートを持ち帰った場合。又は全量使用されず戻った場合
	⑯残コン処理代(1m ³ 未満)	3,000	円/回	打設終了後、1m ³ 未満の残りコンクリートを持ち帰った場合
	⑰NEXCO仕様	2,000	円/m ³	NEXCO仕様による管理負担割増の場合
	⑱拘束料	5,000	円/時間・台	希望着時間から60分を経過した場合。60分毎加算
	⑲キャンセル料	予定数量 × 1,000	円/m ³	前日の15時以降キャンセルの場合(※気象条件の悪化等は考慮致します。)